

REMONT I NAPRAWA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA ZESPOŁU KOŚCIOŁA
PARAFIALNEGO PW ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W CZEMIERNIKACH,
DZIAŁKA NR 2855, 2856.

1. PRZEDMIOT

Projekt dotyczy remontu i naprawy zabytkowego ogrodzenia dawnego cmentarza kościoła parafialnego pw św. Stanisława BM w Czemiernikach – położonego na działce nr 2855 i 2856 oznaczonego na planie sytuacyjnym literami a-b-c-d-e-f-g-h o łącznej długość ok. **176,2 m**. Zespół sakralny kościoła parafialnego - w tym ogrodzenie - wpisany jest do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr rej. A/126.

2. SYTUACJA

Przebieg ogrodzenia oraz lokalizację pozostałych obiektów Zespołu w terenie przedstawiono na planie sytuacyjnym.

W ogrodzeniu znajdują się dwie bramy z furtkami od strony północnej i południowej oraz dwie furtki od strony zachodniej. Słupy przybramowe masywne, murowane, przekryte czapkami betonowymi zwieńczonymi kulami na podstawach. Bramy i furtki stalowe rozwierne, w kowalskiej robocie.

Teren sąsiadujący zagospodarowany:

- wewnątrz ogrodzenia nawierzchnie utwardzone z kamienia i kostki, dojścia i place oraz starodrzew,
- od strony północnej, wschodniej i południowej chodniki, place i wjazdy oraz infrastruktura ulic Kockiej i ul. Rynek (pas drogowy),
- od strony zachodniej – ogród parafialny,
- w narożniku pd-zach w linii ogrodzenia budynek zabytkowej mansjonarii.

3. PROGRAM PRAC

Całkowita łączna długość ogrodzenie ok. **176,2 mb**.

1. Linia a-b (strona zachodnia) długość łączna ok. 38,9 mb:

- rozbiórka prowizorycznych wzmocnień i przypór z cegły,
- rozbiórka betonowej czapki okapowej,
- przemurowanie najbardziej uszkodzonych fragmentów muru i pęknięć konstrukcyjnych,
- wykonanie trzpieni żelbetowych,
- odtworzenie czapki jako wieńca żelbetowego,
- podbicie i wzmocnienie fundamentów w całości,
- wykonanie Izolacji p. wilgociowej (poziomej i pionowej),
- uzupełnienie odsłoniętych spoin muru,
- wymiana tynków od strony zew. i wew.
- odtworzenie detalu architektonicznego,
- renowacja zachowanego detalu portyku F1,
- obróbka blacharska czapki i portyku F1,
- scalenie elewacji mineralną szpachlą egalizacyjną,
- impregnacja i zabezpieczenie powierzchni tynków wraz z malowaniem elewacji.

- remont ślusarki stalowej furtek F1 i F2 (oczyszczenie, stabilizacja mocowania, uzupełnienie ubytków, malowanie olejne).

2. Linia b-c-d-e-f-g-h (strona północna, wschodnia i południowa) długość łączna ok. 137,3 mb:

- skucie uszkodzonych, odspojonych i zawilgoconych tynków,
- przemurowanie i naprawa pęknięć konstrukcyjnych muru,
- uzupełnienie odsłoniętych spoin muru,
- uzupełnienia tynków od strony zew. i wew.
- renowacja detalu architektonicznego, wg potrzeb,
- renowacja słupów bramych i sterczyn bram i furtek B1 i B2,
- obróbka blacharska czapek,
- scalenie elewacji mineralną szpachlą egalizacyjną,
- impregnacja i zabezpieczenie powierzchni tynków wraz z malowaniem elewacji,
- remont ślusarki stalowej bram i furtek B1 i B2 (oczyszczenie, stabilizacja mocowania, uzupełnienie ubytków, malowanie olejne).